

登場

ハウスパネルの 新バリエーション

ラインアップに新しく「フロスト」が加わりました！

○

NEW

フロスト

目地幅 5 mm
すっきり
デザイン

薄い、軽い
スピード施工



カスミ

フロスト加工したガラスブロック両面の仕上りは均質なマット状。視線を気にすることのないプライベート空間をつくれます。

※受注生産品 ※標準納期 30日
※ガラスブロックサイズ 145×145×50ミリ

工期短縮
を実現！

日曜大工の
手軽さで
施工できます

薄型ガラスブロックパネル

ハウスパネル

あらかじめ工場でパネル化しているから
現場でガラスブロックを1個ずつ積む
必要がありません。リフォームに最適！



ハウスパネルの取付手順



開口部をつくり、当て木を
取り付ける。必要に応じて
水切りプレートを取り付け。



スペーサーを置いて、
パネルを挿入。



パネルを木ネジで固定する。



スペーサーを置いて、
次のパネルを積み重ねる。



周囲のジョイント部の目地に
シーリングをして完成。

ハウスパネル特設サイト

採用事例や乾式工法の施工手順
動画などをご覧いただけます。



<https://www.negb.co.jp/housepanel/>

お問い合わせ



仙台 022-254-8411
大阪 06-6392-2711

東京 03-3632-7721
福岡 092-483-3371

名古屋 052-522-5491

2023年7月発行